

Szczegółowa specyfikacja zakresu prac

Do zadania pt. WYKONANIE CYKLINOWANIA I LAKIEROWANIA PARKIETU ORAZ LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH W PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz listew przypodłogowych.

Roboty, które są przedmiotem zamówienia obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z cyklinowaniem parkietu i listew przypodłogowych oraz lakierowaniem tych powierzchni.

Niniejszą specyfikacją objęty jest następujący zakres robót:

- mechaniczne cyklinowanie parkietu – minimum 2 razy,
- mechaniczne cyklinowanie listew bocznych- minimum 1 raz,
- naprawa uszkodzonych miejsc z deszczulek,
- ręczne cyklinowanie parkietu i listew bocznych w miejscach niedostępnych,
- Pokrycie wycyklinowanej powierzchni parkietu i listew lakierem podkładowym,
- dwukrotne pokrycie zabezpieczonej powierzchni lakierem poliuretanowo- alkidowym.

Sprzęt do wykonywania robót:

Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- cykliniarka mechaniczna,
- cykliniarka, lub cyklina ręczna,
- papiery ściernie o różnej gradacji.

Wykonanie robót.

Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy dokonać drobnych napraw istniejącego parkietu. Sposób ich wykonania należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego

Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami:

- pierwszego zgrubnego,
- drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego.

Miejsca trudnodostępne należy cyklinować ręcznie.

Zamawiający informuje, że wytypowany do kontaktu z wykonawcą przedstawiciel zamawiającego będzie upoważniony do kontroli jakości wykonywanych prac i jakości zastosowanych materiałów na każdym etapie realizacji umowy.

W związku z tym, że prace będą wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni elastyczną organizację robót, zgodną ze wskazaniami przedstawiciela zamawiającego;

Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po robotach cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania dotyczące materiałów:

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, zwłaszcza drewnianych parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie, dający powłoki półmatowe lub połysk, cechujące się doskonałą odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania). Lakier o bardzo dobrej twardości powłoki oraz szybkim schnięciu i krótkim okresie karencji musi spełniać warunki do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, posiadać atest potwierdzający właściwości antypoślizgowe.

Warunki odbioru:

Parkiet powinien być przedstawiony do odbioru technicznego- końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie i listwach,
- dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie,
- wycyklinowano ręcznie wszystkie niedostępne miejsca,
- nałożeniem lakieru na parkiet zgodnie z podanym przez producenta sposobem .

Protokół końcowy odbioru

Odbiór końcowy kończy się protokołarnym przejęciem cyklinowanego i lakierowanego parkietu do użytkowania. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.

Cena oferty obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,
- drobne naprawy istniejącego parkietu,
- dwukrotne cyklinowanie (zgrubne i wykańczające),
- cyklinowanie ręczne miejsc niedostępnych,
- położenie warstwy podkładowej lakieru,
- dwukrotne lakierowanie parkietu,
- froterowanie/polerowanie
- uporządkowanie miejsca pracy.

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
tel. 32 251 64 31 (33 lub 34), 32 251 85 93
NIP 634-16-62-509, sekretariat@pm.katowice.pl

