

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Adaptacja pomieszczeń 035 i 036 na potrzeby szatni z zapleczem socjalnym oraz pomieszczeń sanitarnych na potrzeby pracowników obsługi technicznej

Dane techniczne pomieszczeń

Pow. użytkowa pomieszczenia 035- 35m²

Pow. Użytkowa pomieszczenia 036 (całość) 46,9 m²

Zakres prac:

1. wykonanie adaptacji pomieszczeń 035 i 036 na:
 - a. szatnię dla pracowników wyposażoną w wentylację,
 - b. Zaplecze socjalne wyposażone w dostęp światłą dziennego- okno, wentylację,
 - c. Zaplecze sanitarne wyposażone w dwie kabiny prysznicowe, umywalkę i ubikację z dostępem do wentylacji;

1. Lokalizacja inwestycji

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajdują się na poziomie -1 budynku głównego Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

2. Istniejąca infrastruktura i inne uwarunkowania

1. W pomieszczeniu 035 znajduje się:
 - a) Grzejniki centralnego ogrzewania x 2 sztuki,
 - b) Wentylacja grawitacyjna- kanały zabudowane w ścianach,
 - c) Instalacja elektryczna,
 - d) Podłogi wykonane z płytek ceglanych, zmywalnych,
 - e) Ściany do wysokości 2 m z położoną glazurą ścienną
2. W pomieszczeniu 036 znajduje się:
 - a) grzejnik centralnego ogrzewania x 1 sztuka,
 - b) wentylacja wyciągowa zabudowana,
 - c) instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej,
 - d) instalacja kanalizacji użytkowej o przekroju fi 50 mm,
 - e) podłoga wykonana z lastriko,
 - f) ściany pomalowane farbą olejną – konieczność położenia glazury ściennej do wysokości minimum 2 m.

3. Program funkcjonalny

W pomieszczeniu 035 znajdować będą się indywidualne szafki pracownicze dla 11 pracowników oraz w wydzielonej części pomieszczenia znajdować się będzie aneks socjalny z zapleczem kuchennym.

W pomieszczeniu 036 konieczne jest wygrózdzenie części sanitarnej od pralni poprzez postawienie ściany działowej zaopatrzonej w drzwi wejściowe. W wyodrębnionej od pralni powierzchni konieczne jest:

- a) Obniżenie sufitu w celu odseparowania od naniesień biegnących pod sufitem (instalacja elektryczna, instalacja wentylacyjna)
- b) Roboty instalacyjne wodne- doprowadzenie wody do punktów odbioru: 2 x brodzik, 1 x umywalka, 1 x WC
- c) Roboty instalacji kanalizacji- doprowadzenie rur odpływowych z PE do brodzików, umywalki i WC, podłączenie tzw. młynka odprowadzającego nieczystości z toalety,
- d) Roboty instalacji CO- montaż grzejnika CO we wnęce podokiennej- 1 sztuka,
- e) Roboty instalacji wentylacji- podłączenie wydzielonego pomieszczenia sanitarnego do istniejącej instalacji wentylacyjnej,
- f) Roboty instalacji elektrycznej polegające na podłączeniu instalacji elektrycznej w części sanitarnej- oświetlenie + gniazda elektryczne.

Pomieszczenia powinny spełniać warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z koncepcją, dokonania wizji lokalnej istniejących pomieszczeń– na koszt własny, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.